

青岛市黄岛区发展和改革局文件

青黄发改函〔2021〕500号

关于奋进路打通工程（钱塘江路-香江路）可行性研究报告（代项目建议书）批复的函

区建筑工务中心：

你单位《关于申请审批奋进路打通工程（钱塘江路-香江路）可行性研究报告的函》〔青西新建工（2021）51号〕收悉。经评审，有关意见如下：

- 一、项目名称：奋进路打通工程（钱塘江路-香江路）
- 二、项目建设地址：南起钱塘江路，北至香江路
- 三、项目建设主要内容及规模：

包括道路、结构（通道及人行天桥）、综合管线及道路配套的挡墙、路灯、交通等。

(一) 道路工程: 奋进路打通工程 (钱塘江路-香江路) 南起钱塘江路, 北至香江路, 长度约 558.92m, 规划红线宽度 35m。道路等级设计为城市主干路, 行车速度 50km/h, 道路采用双向六车道, 在钱塘江路及香江路交叉口进行渠化设计。通道内道路横断面为 0.8m (设施带) +2.3m (人行道) +13.25m (非机动车道和车行道) +0.75m (检修带) +0.8m 设施带 +0.75m (检修带) +13.25m (非机动车道和车行道) +0.75m (检修带) +0.8m (设施带) +1.55 (人行道) =35m

(二) 结构工程: 包括一处通道及一处人行天桥, 设计使用年限为 100 年, 地震基本烈度为 7 度。通道长度约 208m, 净空 5m。

(三) 管线工程: 给水管道, 在道路东侧车行道下敷设采用滑入式柔性连接的 DN500 球墨铸铁给水管道, 长度约 524m; 雨水管道, 在道路车行道下敷设采用承插连接的 DN400-DN600 钢筋混凝土雨水管道, 长度约 946m; 电力管道, 在车行道下敷设 12 孔 ϕ 200 MPP 电力排管; 通信管道, 在道路东侧人行道及车行道下敷设 12 孔 ϕ 100 通信排管, 过路段采用 ABS 管, 非过路段采用 PVC 管。

(四) 照明工程: 路灯沿道路两侧对称布置, 选用单挑 320WLED 路灯, 灯具安装高度 14m, 悬臂长度 2m, 安装间距 35m。

(五) 景观工程: 主要包括 K0+020-K0+080、K0+293-K0+540 路段的行道树, 行道树选用法桐, 间隔 5m 栽植于树池内, 树池内满铺细叶麦冬。

四、项目投资: 10430 万元。

五、项目实施要严格按照《招标投标法》有关规定，工程设计、施工、监理及主要设备、材料采购必须通过公开招标方式确定，凡项目涉及并列入区本级政府集中采购目录内的货物、工程和服务，必须按照政府集中采购规定的方式和程序进行采购

落实本工程用地、规划手续及周边临近的管线、构筑物、建筑物的位置，做好现有管线的保护工作，新建工程必须满足与周边建筑物、设施、管线的安全距离及相关规范。

弱电部分请落实资金筹措方案后实施。

附件：投资估算表

青岛市黄岛区发展和改革局

2021年10月18日



附件:

投资估算表

单位: 万元

序号	项目	投资额	备注
一	建筑安装工程费	9208	
1	道路工程	2931	
2	结构工程	4715	
3	综合管线	1079	
4	绿化、路灯及交通工程	329	
5	前期工程迁移费	154	
二	工程其他费用	725	
1	可研编制费	9	
2	勘察测绘费	74	
3	工程设计费	204	
4	建设单位管理费	130	
5	工程建设监理费	163	
6	造价咨询费	68	
7	招标代理费	23	
8	其他费用	54	
三	预备费	497	
	合 计	10430	

抄送：区财政局、区审计局

青岛市黄岛区发展和改革局

2021年10月18日印

项目编码：2109-370211-04-01-131958

