

青岛市黄岛区发展和改革局文件

青黄发改函〔2021〕506号

关于奋进路打通工程（钱塘江路-香江路）初步设计及概算批复的函

区建筑工务中心：

你单位《关于申请批复奋进路打通工程（钱塘江路-香江路）初步设计及投资概算的函》（青西新建工〔2021〕52号）收悉。经评审，有关意见如下：

- 一、项目名称：奋进路打通工程（钱塘江路-香江路）
- 二、项目建设地址：南起钱塘江路，北至香江路
- 三、项目建设主要内容及规模：包括道路、结构（通道及人行天桥）、综合管线及道路配套的挡墙、路灯、交通等。

(一) 道路工程: 奋进路打通工程(钱塘江路-香江路)南起钱塘江路,北至香江路,长度约 558.92m,规划红线宽度 35m。道路等级设计为城市主干路,行车速度 50km/h,道路采用双向六车道,在钱塘江路及香江路交叉口进行渠化设计。通道内道路横断面为 0.8m(设施带)+2.3m(人行道)+13.25m(非机动车道和车行道)+0.75m(检修带)+0.8m(设施带)+0.75m(检修带)+13.25m(非机动车道和车行道)+0.75m(检修带)+0.8m(设施带)+1.55(人行道)=35m

(二) 结构工程: 包括一处通道及一处人行天桥,设计使用年限为 100 年,地震基本烈度为 7 度。通道长度约 208m,净空 5m。

(三) 管线工程: 敷设 DN500 球墨铸铁给水管道,长度约 524m;在道路车行道下敷设采用承插连接的 DN400-DN600 钢筋混凝土雨水管道,在 K0+075 处汇合成 DN800 雨水管道,总长度约 1180m; DN200 球墨铸铁再生水管道,长度约 572m;敷设长度约 770m 的 12 孔 ϕ 200 MPP 电力排管;敷设长度约 581m 的 12 孔 ϕ 100 通信排管,过路段采用 ABS 管,非过路段采用 PVC 管。

(四) 照明工程: 路灯沿道路两侧对称布置,选用单挑 320WLED 路灯,灯具安装高度 14m,悬臂长度 2m,安装间距 35m。

四、项目投资: 10185 万元。

五、项目实施要严格按照《招标投标法》有关规定,工程设计、施工、监理及主要设备、材料采购必须通过公开招标方式确

定，凡项目涉及并列入区本级政府集中采购目录内的货物、工程和服务，必须按照政府集中采购规定的方式和程序进行采购。

落实本工程用地、规划手续及周边临近的管线、构筑物、建筑物的位置，做好现有管线的保护工作，新建工程必须满足与周边建筑物、设施、管线的安全距离及相关规范。

弱电部分请落实资金筹措方案后实施。

附件：投资概算表

青岛市黄岛区发展和改革局
2021年10月18日



附件:

投资概算表

单位: 万元

序号	项目	投资额	备注
一	建筑安装工程费	9248	
1	道路工程	3028	
2	结构工程	4679	
3	综合管线	1040	
4	景观、照明工程	347	
5	前期工程迁移费	154	
二	工程其他费用	737	
1	建设单位管理费	9	
2	可研编制费	74	
3	勘察测绘费	205	
4	工程设计费	131	
5	工程建设监理费	164	
6	造价咨询费	68	
7	招标代理费	22	
8	其他费用	64	
三	预备费	200	
	合 计	10185	

抄送：区财政局、区审计局

青岛市黄岛区发展和改革局

2021年10月18日印

项目编码：2109-370211-04-01-131958

