

# 青岛市黄岛区发展和改革局文件

青黄发改函〔2023〕33号

## 关于奋进路打通工程（香江路-嘉陵江路）香江路-静江路段初步设计及概算批复的函

区建筑工务中心：

你单位《关于申请批复奋进路打通工程（香江路-嘉陵江路）香江路-静江路段初步设计及概算的函》〔青西新建工（2022）93号〕收悉。经评审，有关意见如下：

一、项目名称：奋进路打通工程（香江路-嘉陵江路）香江路-静江路段

二、项目建设地址：南起香江路，北至静江路

三、项目建设主要内容及规模：

（一）道路工程。道路标准横断面形式为：4m（人行道）+27m（车行道）+4m（人行道）=35m（红线）。采用密级配沥青混凝土

土混合料（AC）做为面层。道路路面结构自上至下依次为：细粒式 SBS 改性沥青混凝土（AC-13）4cm；粘层沥青油 0.5L/m<sup>2</sup>；中粒式 SBS 改性沥青混凝土（AC-20）5cm；粘层沥青油 0.5L/m<sup>2</sup>；粗粒式沥青混凝土（AC-25）7cm；下封层 1cm；沥青透层油 1.1L/m<sup>2</sup>；水泥稳定碎石 36cm（分两层铺筑）；水泥稳定风化砂 18cm。

（二）管线工程。设计雨水管道管径 DN1200，长度约 315 米；敷设 DN400 污水管于道路西侧车行道下，距离道路中心线 2.0m 处，污水管道总长约 320m；敷设 DN500 给水管道于道路西侧人行道下，长度约 320 米；在道路西侧车行道下敷设 12 孔 DN200 电力排管。电力管道采用 C30 混凝土包封；道路东侧人行道下敷设 12 孔 DN100 通信排管约 315 米，新建热力 DN350 管线约 420 米，热力 DN200 管线 68 米。

（三）景观工程。选用胸径为 13-14cm 的速生法桐，种植间距 5m，全线避让管线栽植 428 株。

（四）照明工程。沿道路两侧对称布置路灯，路灯安装间距 35 米。选用单挑 320W LED 路灯，灯具安装高度 14 米，悬臂长度 2 米。

四、项目投资：2414 万元。

五、落实本工程用地、规划手续及周边临近的管线、构筑物、建筑物的位置，做好现有管线的保护工作，新建工程必须满足与周边建筑物、设施、管线的安全距离及相关规范。

附件：投资概算表

青州市黄岛区发展和改革局

2023 年 1 月 20 日

附件 1:

投资概算表

单位: 万元

序号	项目	投资额	备注
一	<b>建筑安装工程费</b>	<b>2169</b>	
1	市政工程	1644	
2	专业管线	265	
3	前期工程迁移费	260	
二	<b>工程其他费用</b>	<b>199</b>	
1	建设单位管理费	41	
2	监理费	46	
3	勘察测绘费	21	
4	工程设计费	61	
5	招标代理费	7	
6	造价咨询费	15	
7	可研编制费	8	
三	<b>预备费</b>	<b>44</b>	
	<b>合 计</b>	<b>2414</b>	

## 附件 2

## 招标事项核准意见表

建设项目名称：奋进路打通工程（香江路-嘉陵江路）香江路-静江路段

单项名称	招标范围		招标组织形式		招标方式		不采用 招标方式
	全部 招标	部分 招标	自行 招标	委托 招标	公开 招标	邀请 招标	
勘察							
设计							
建筑工程	核准			核准	核准		
安装工程							
监理							
设备							
重要材料							
其他							

审批部门核准意见：

- 一、招标范围：建筑工程
- 二、招标方式：委托招标
- 三、招标组织形式：公开招标

请严格按照核准意见和《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》《必须招标的工程项目规定》《必须招标的基础设施和公用事业项目范围规定》《山东省实施〈中华人民共和国招标投标法〉办法》等国家、省、市有关规定执行。以上核准意见如确需调整，请重新报我局办理相关变更手续。

青州市黄岛区发展和改革局（盖章）

2023年1月20日

抄送：区财政局，区审计局。

青州市黄岛区发展和改革局

2023年1月20日印发

项目编码：2204-370211-04-01-695059